

# **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** Computo metrico riguardante la realizzazione di una copertura spaziale reticolata.

**COMMITTENTE:**

Data, 10/01/2014

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %	
			unitario	TOTALE			
<b>RIPORTO</b>							
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 N.P.01	Fornitura e posa in opera di copertura metallica reticolare spaziale per strutture portanti in opera forate e imbullunate, compresi e compensati nel prezzo i bulloni, dadi e piastre ... tro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati Spessore 3 mm  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">160,00</span> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-14,55</span> <i>Spese Generali 14% euro</i> <span style="float: right;">-17,86</span>  <i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">127,59</span>  <b>RISORSE:</b> <b>MATERIALI:</b> <i>overflow cadauno</i> <span style="float: right;">1,000</span> <span style="float: right;">23,60</span> <span style="float: right;">23,60</span> <b>TRASPORTI:</b> <i>overflow cadauno</i> <span style="float: right;">1,000</span> <span style="float: right;">32,53</span> <span style="float: right;">32,53</span>  <i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">56,13</span>  <i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">71,46</span>						
<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>		SOMMANO m2	1'373,00	160,00	219'680,00	98'114,58	44,663
2 N.P.02	Allestimento di cantiere - Preparazione ed organizzazione del cantiere, compresi segnaletica, cartello di cantiere, segregazione dell'area, installazione baracca ricovero attrezza ... ta la durata del cantiere. DPI: elementi di protezione, calzature di sicurezza, dispositivi contro la caduta dall'alto.  SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 P.01.010.010 .a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2,00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie cont ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno  SOMMANO mq	0,00	23,73	0,00	0,00	40,370	
4 P.03.010.035 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiè, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione  SOMMANO mq	0,00	23,42	0,00	0,00	34,050	
5 S.02.020.030 .a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso a WC sistema a cassetta e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere  SOMMANO cad/30gg	0,00	95,48	0,00	0,00	25,080	
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					219'680,00	98'114,58	44,663
<b>TOTALE euro</b>					219'680,00	98'114,58	44,663
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
<b>A RIPORTARE</b>							

COMMITTENTE:

