

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Computo metrico riguardante la realizzazione di una copertura spaziale reticolare.

COMMITTENTE:

Data, 13/01/2014

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 P.03.010.035 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione							
	SOMMANO mq					0,00	23,42	0,00
2 P.01.010.010 .a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie cont ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno							
	SOMMANO mq					0,00	23,73	0,00
3 S.02.020.030 .a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere							
	SOMMANO cad/30gg					0,00	95,48	0,00
4 N.P.01	Fornitura e posa in opera di copertura metallica reticolare spaziale per strutture portanti in opera forate e imbullonate, compresi e compensati nel prezzo i bulloni, dadi e piastre ... tro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati Spessore 3 mm							
	SOMMANO m2				1373,000	1'373,00	160,00	219'680,00
5 N.P.02	Allestimento di cantiere - Preparazione ed organizzazione del cantiere, compresi segnaletica, cartello di cantiere, segregazione dell'area, installazione baracca ricovero attrezzi ... durata del cantiere. DPI: elementi di protezione, calzature di sicurezza, dispositivi contro la caduta dall'alto.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							219'680,00
	T O T A L E euro							219'680,00
	Data, 13/01/2014							
	Il Tecnico							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							