

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Computo metrico riguardante la realizzazione di una copertura spaziale reticolare.

**COMMITTENTE:**

Data, 13/01/2014

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.20.050.030 .a	<p>Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraaluci; fornita e posta in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati Spessore 3 mm</p> <p><b>euro (cinquanta/41)</b></p>	mq	50,41
Nr. 2 N.P.01	<p>Fornitura e posa in opera di copertura metallica reticolare spaziale per strutture portanti in opera forate e imbullunate, compresi e compensati nel prezzo i bulloni, dadi e piastre. Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraaluci; fornita e posta in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati Spessore 3 mm</p> <p><b>euro (centosessanta/00)</b></p>	m2	160,00
Nr. 3 N.P.02	<p>Allestimento di cantiere - Preparazione ed organizzazione del cantiere, compresi segnaletica, cartello di cantiere, segregazione dell'area, installazione baracca ricovero attrezzi; impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione e reti di protezione. Noleggio, montaggio e smontaggio gru, braccio mt 20, portata 500 kg per rifacimento tetto, ogni altro onere compreso e per tutta la durata del cantiere. DPI: elementi di protezione, calzature di sicurezza, dispositivi contro la caduta dall'alto.</p> <p><b>euro (zero/00)</b></p>		0,00
Nr. 4 P.01.010.010 .a	<p>Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno</p> <p><b>euro (ventitre/73)</b></p>	mq	23,73
Nr. 5 P.03.010.035 .a	<p>Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiiede, schermature e moduli scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione</p> <p><b>euro (ventitre/42)</b></p>	mq	23,42
Nr. 6 P.03.010.045 .d	<p>Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, Per il 1° mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 kg</p> <p><b>euro (dodici/20)</b></p>	mq	12,20
Nr. 7 S.02.020.030 .a	<p>Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso a parete sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere</p> <p><b>euro (novantacinque/48)</b></p>	cad/30gg	95,48
Data, 13/01/2014			
<b>Il Tecnico</b>			
<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>			